

No.

御見積書

平成19年9月10日

様

御見積金額 ¥1,837,500

上記金額には消費税が含まれています。

工事名称 本社事務室改修工事

受渡納期 工事完了後

工事場所

支払条件 現金

見積有効期限 1ヶ月

(株)ホーム・リビルド

茨城県土浦市中高津2-2-4

TEL 029-846-2081

Fax 029-827-3228

Email info@anshin-rehome.net

担当 飯田

〈内訳明細書〉

名称	摘要	数量	単位	単価	金額
【内装改修工事】					
仮設工事					
養生費	エレベーター内、床、廊下	1	式	50,000	50,000
床はがし	カーペット	23.5	m ²	1,500	35,250
壁解体撤去	一部天井含む	13	m ²	4,000	52,000
建具及びはずし		1	式	35,000	35,000
廃材運搬処分費		1	式	60,000	60,000
不陸調整		1	式	75,000	75,000
床 補修		1	式	60,000	60,000
小 計					367,250
【木工事】					
床貼り	直張り用	23.5	m ²	9,000	211,500
専用ボンド		1	セット	19,000	19,000
巾木取付	部分補修	1	式	18,000	18,000
天井貼り	下地補修共	1	式	60,000	60,000
天井点検口取付		4	ヶ所	7,000	28,000
壁補修		1	式	60,000	60,000
建具枠及び建具取付		1	式	48,000	48,000
出入り口部壁造作		1	式	50,000	50,000
小 計					494,500

【内装工事】					
クロスはがし及び処分		70	m ²	400	28,000
クロス貼り		70	m ²	1,300	91,000
クロス貼り	部分貼り（点検口）	1	式	18,000	18,000
巾木塗装		1	式	50,000	50,000
小計					187,000
【電気工事】					
専用回路		4	回路	50,000	200,000
LANケーブル配線	一部モール	98	m	1,800	176,400
TEL用 CD管		49	m	1,250	61,250
オートロック用	空管	15	m	2,500	37,500
スイッチ・コンセント移設		2	ヶ所	7,000	14,000
照明脱着		2	ヶ所	7,000	14,000
小計					503,150
【美装工事】					
床・家具 クリーニング		1	式	50,000	50,000
小計					50,000
【諸経費】					
運搬費		1	式	70,000	70,000
現場管理費		1	式	150,000	150,000
小計					220,000
	小 合 計	1	式		1,821,900
	値 引	1	式		-71,900
	合 計	1	式		¥1,750,000
	消 費	5	%		¥87,500
	総 合 計	1	式		¥1,837,500